

via valiante 30
84078 vallo della lucania

tel 0974 75616 / 922
fax 0974 75623
info@consac.it
www/consac.it

Codice fiscale e partita iva
00182790659

capitale sociale
14.778.800,00

registro imprese
00182790659

conto corrente postale
9845

Segnalazione guasti

800 830 500

autolettura contatori

800 831 288



**CAPITOLATO D'APPALTO E SCHEDE
TECNICHE PER
L'APPROVVIGIONAMENTO DI
TUBAZIONI IN PE 100 RC
- CIG 8644162C22 -**

1. Descrizione dei materiali oggetto della fornitura e specifiche tecniche

CONSAC gestioni idriche S.p.a. – Impresa pubblica, operante nei settori speciali, che eroga il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AREA DEL CILENTO E VALLO DI DIANO - Codice Fiscale e P.IVA 00182790659 -, di seguito indicata come “Società” - ha la necessità di individuare il contraente a cui affidare la fornitura dei materiali descritti nella tabella sottostante:

TUBAZIONI IN PE 100 RC			
N.ro	Descrizione del tubo e caratteristiche tecniche	Diametro DN	Quantità ml.
1	Fornitura di tubazione in polietilene alta densità PE100-RC - PN 25, SDR 7,4 IN ROTOLI , a parete solida tipo 1, per reti di trasporto d'acqua per il consumo umano, prodotta con resina ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201-2, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organolettiche certificate in conformità alla norma EN 1622; colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001. (*) Lunghezza rotolo ml. 50,00	20 mm	5.000
		25 mm	10.000
		32 mm	10.500
		40 mm	4.500
		50 mm	4.500
		63 mm	4.600
		75 mm*	3.500
		90 mm*	1.000
110 mm*	300		
2	Fornitura di tubazione in polietilene alta densità PE100-RC - PN 25, SDR 7,4 IN BARRE DA ml 6 , a parete solida tipo 1, per reti di trasporto d'acqua per il consumo umano, prodotta con resina ad elevatissima resistenza alla crescita lenta della frattura, pigmentata e stabilizzata in granulo all'origine, in tutto rispondente alla norma UNI EN 12201-2, ISO 4427, UNI EN ISO 15494, conforme alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. n. 174 del 6/4/04 e con proprietà organolettiche certificate in conformità alla norma EN 1622; colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9001.	40 mm	60
		50 mm	240
		63 mm	240
		75 mm	300
		90 mm	300
		110 mm	300

2. Aggiudicazione e prezzo offerto

L'aggiudicazione ha luogo a favore del concorrente che abbia offerto il miglior prezzo al ribasso sull'importo a base d'asta pari ad € 90.000,00 (euro novantamila/00), oltre I.V.A. come per legge, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

Il prezzo della fornitura è quello risultante dall'aggiudicazione e rimarrà bloccato anche in presenza di aumenti dei prezzi di listino e di mercato che dovessero intervenire nel periodo intercorrente tra l'ordine e la completa consegna del materiale.

3. Luoghi di consegna

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati in n. 9 (nove) distinte spedizioni, presso le tre sedi operative Consac site in Vallo Scalo, Palinuro e Sant'Antuono di Polla, con le quantità e le tempistiche stabilite dalla Stazione Appaltante per ogni singola consegna e comunicate mediante PEC all'aggiudicatario con specifico ordine.

Le consegne dei materiali, in ciascuna delle tre sedi operative, dovranno avvenire entro gg. 10 (giorni dieci) solari decorrenti dal giorno di ricevimento dell'ordine da parte della Stazione appaltante.

Le tre sedi operative, presso le quali occorre effettuare le consegne, sono:

- Via Grimmita 84040 - Fraz. Vallo Scalo - Comune di Castelnuovo Cilento (SA)
- Sant'Antuono di Polla S.S. n. 19 Km 59 + 600 mt - 84035 Comune di Polla (SA)
- S.R. 562 - 84051 fraz. Palinuro – Comune di Centola (SA)

4. Pagamenti

Considerato che i materiali verranno consegnati in n. 9 (nove) distinte spedizioni, le fatture potranno essere emesse solo con riferimento al materiale già fornito come trascritto nello specifico Documento di Trasporto lasciato e contestualmente validato dal personale CONSAC gestioni idriche Spa.

Il pagamento della fornitura avrà luogo entro gg. 60 (giorni sessanta) dalla consegna e collaudo dei materiali acquistati ed effettivamente consegnati.

Il pagamento resterà sospeso nel caso in cui il DURC non risulterà regolare e/o non sarà possibile effettuare il collaudo per mancanza dei certificati di cui all'art. 6 del presente capitolato speciale d'appalto.

5. Penale sui ritardi

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla fornitura prevista nei tempi stabiliti dal precedente articolo n. 3, la Società si riserva di applicare una penale secondo il seguente schema:

dal primo al 20° giorno	€/di 50,00
dal 21° giorno in poi	€/di 100,00

La penale sarà applicata anche in caso di consegna parziale.

L'eventuale penale, che sarà trattenuta dal pagamento, non esclude ulteriori azioni di risarcimento per danni causati dalla mancata ricezione del materiale.

Qualora il ritardo nella consegna superi gg. 40 (giorni quaranta) naturali e consecutivi la Stazione appaltante avrà comunque facoltà di liberarsi da ogni obbligo d'acquisto.

6. Certificazioni

Unitamente ai materiali elencati al precedente punto 1, dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- Schede tecniche dei materiali forniti
- Attestazione del rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 174/2004.
- Certificazione dei prodotti e/o di collaudo ai sensi delle norme UNI di riferimento

7. Collaudo

La merce dovrà corrispondere alle specifiche tecniche indicate nella scheda tecnica di cui al precedente art. 1.

L'accettazione della stessa è subordinata al collaudo da parte dei tecnici della Stazione appaltante, che consisterà nella verifica della rispondenza delle caratteristiche e la completezza della fornitura rispetto a quanto ordinato. Per effettuare il collaudo sarà necessario che l'Aggiudicatario presenti la certificazione richiamata al precedente art. 6.

In caso di incongruenza tra quanto ordinato e quanto consegnato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, alla sostituzione dei materiali risultati difformi entro e non oltre gg. 10 (giorni dieci) dalla ricezione di apposita comunicazione, pena la rescissione contrattuale.

8. Durata del contratto

Il contratto si esaurisce con la fornitura di tutto il quantitativo del materiale elencato nel presente capitolato di gara.

9. Oneri e spese a carico dell'Aggiudicatario

Il prezzo risultante dall'aggiudicazione comprende tutti gli oneri e le spese necessari ed occorrenti per la fornitura, il trasporto, franco destino, ed il relativo scarico della merce dall'automezzo addetto al trasporto fino all'interno delle aree delle tre sedi operative di Consac gestioni idriche Spa, destinate a ricevere la merce.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per il rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all'attuazione delle disposizioni previste nel D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. relative alla salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti dell'Appaltatore, le spese relative agli obblighi di trasparenza e pubblicità, nonché le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. In conformità all'art. 216, c. 11, II periodo del D. Lgs 50 /2016 ed all'art. 5, c. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, n. 263, le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e quelle relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento saranno rimborsate alla Stazione Appaltante.

10. Foro - competente

Per eventuali controversie è competente il Foro di Vallo Della Lucania.